

Rakszawa 07.07.2021

ZPO.261.4.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na **Budowa stacji ciepłej**

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, złożone zostały zapytania :

Pytanie 6: Czy w zakresie węzła ciepłego typu para-woda o mocy 3,0MW mamy uwzględnić układ stabilizująco-uzupełniający typ Variomat VS 2-2/75H+S firmy Reflex (poz. USU wg wykazu urządzeń, brak oznaczenia na schemacie technologicznym)?

Odpowiedź: Nie ma tego układu, jest on zaprojektowany indywidualnie. Omyłkowo pozostała pozycja tego układu w tabelce schematu.

Pytanie 7: Czy w zakresie węzła ciepłego typu para-woda o mocy 3,0MW mamy uwzględnić dwa naczynia w zbiorcze typ G100, 10bar firmy Reflex (poz. NW1 – 2 x wg wykazu urządzeń, na schemacie technologicznym 1 szt.)?

Odpowiedź: Naczynie NW1 1szt. - błąd w tabelce schematu.

Pytanie 8: Czy w zakresie węzła ciepłego typu para-woda o mocy 3,0MW mamy uwzględnić 4 szt. zaworów równoważących HYDROCONTROL DN80 firmy Oventrop (poz. Z11 – 4 szt. wg wykazu urządzeń, na schemacie technologicznym 2 szt.)?

Odpowiedź: Zawory Z11 2szt. - błąd w tabelce schematu.

Pytanie 9: Czy w zakresie węzła ciepłego typu para-woda o mocy 3,0MW mamy uwzględnić 6 szt. łączników amortyzacyjnych kołnierzowych DN50 firmy Efar (poz. Ł1 – 6 szt. wg wykazu urządzeń, na schemacie technologicznym 4 szt.)?

Odpowiedź: Łączniki Ł1 4 szt.- błąd w tabelce schematu.

Pytanie 10: Prosimy o podanie typów urządzeń (urządzenia zaznaczone na załączonym schemacie technologicznym, brak pozycji w wykazie urządzeń).

Odpowiedź: Jest to sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia temperatury i ciśnienia - typ dowolny.

37-111 RAKSZAWA 334
TEL./FAX: 17 224 93 27
E-MAIL: ENERGOKOM@POCZTA.FM
NIP: 815-16-01-517
REGON: 691545514

PREZES ZARZĄDU
ENERGOKOM sp. z o.o.

mgr inż. Bogusław Werfel